

大同火災久米ビル 外壁改修工事

物件所在地

沖縄県

管理 NO .921

施工後



施工前



施工中



タイル面アロンカチオクリート（下塗り）



アロンカチオクリート（上塗り）



採用された理由

タイルの剥落の危険があり、建物の長寿命化を兼ねて、アロン ACC ピン・ネット工法で下地を造り、アロンウォールで施工しました。



使用製品情報

- ▶ 工法：アロンウォール
- 仕様：アロン ACC ピン・ネット剥落防止工法

物件情報

市区町村	那覇市	施工時期	2017年8月
新築・改修	改修	施工数量	3,170.0㎡
下地の種類	タイル		
既存仕上や防水材の種類	磁器タイル		